

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025 - 2026 г.г. системы теплоснабжения
котельной №93 п. Лазурный АО «Челябкоммунэнерго».

Анализ прохождения отопительных периодов				
		2022-2023	2023-2024	2024-2025
	Схемные, режимные, погодные условия	Система теплоснабжения закрытая, зависимая, режим работы-сезонный. Отпуск теплоносителя по температурному графику 95-70 С, в зависимости от температуры наружного воздуха.		
	Аварийные ситуации	Аварийные ситуации на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и аварии и инциденты, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности отсутствовали.		
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)	объекты теплоснабжения функционировали в штатном режиме		

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025 - 2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Пункт оценочного листа	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	1.1.1.	май-июль	
2	Пересмотреть и утвердить положение о диспетчерской службе.	1.1.3	май-июль	
3	Утвердить техническим руководителем перечень документации для производственных служб.	1.1.4.2	май-июль	
4	Обеспечить наличие утвержденных эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения.	1.1.5	май-июль	
5	Пройти проверку знаний электротехническому персоналу, обеспечить наличие копии удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний.	1.6.1.1	май-июль	
6	Пройти проверку знаний теплотехническому персоналу, результаты проверки оформить.	1.6.1.1	май-июль	

7	Назначить организационно-распорядительным документом лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	1.1.8.1	май-июль	
8	Обеспечить наличие действующих, утвержденных инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	1.1.9	май-июль	
9	Утвердить программ противоаварийных тренировок. Оформить результаты прохождения противаварийных тренировок согласно программам в журналах противоаварийных тренировок.	1.1.10	июнь	
10	Утвердить температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, эксплуатационную инструкцию по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.	1.2.1	июль	
11	Разработать и утвердить Положение об организации ремонтного производства.	1.5	май-июнь	
12	Провести техническое освидетельствование котлов, гидравлическое испытание котлов, внести информацию в паспорта водогрейных котлов.	1.6.1	июнь	
13	Провести обязательные осмотры здания котельной и составить акты.	1.6.2	апрель, август	
14	Провести контрольные осмотры дымовой трубы. Составить акт.	1.6.3	апрель, август	
15	Провести гидравлические испытания тепловых сетей с оформлением акта проведения гидравлических испытаний.	1.6.5	май, июнь	
16	Провести контрольные шурфовку тепловых сетей	1.6.6.	май, июнь	
17	Провести промывку тепловых сетей, результаты промывки оформить актом.	1.6.7	май, июнь	
18	Провести наладку тепловых сетей и оформить технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения.	1.2.2	июнь	
19	Провести опробование работоспособности насосов с оформлением актов.	1.6.9	июнь	
20	Пересмотреть перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для проведения ремонтных работ. Оформить справку о последней инвентаризации в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности	1.6.11.2	июль	
21	Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	1.8	июль	
22	Выполнить план организационно-технических мероприятий подготовки к работе в ОЗП 2025-2026	3	июль	