

План организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026гг
котельной №75 АО "Челябкоммунэнерго" г.Челябинск ул. Косарева 75

Анализ прохождения отопительных периодов			
	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Схемные, режимные, погодные условия	Система теплоснабжения закрытая, зависимая, режим работы-круглогодичный. Отпуск теплоносителя по температурному графику 80-60 С, в зависимости от температуры наружного воздуха.		
Аварийные ситуации	Аварийные ситуации на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и аварии и инциденты, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности отсутствовали.		
Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)	объекты теплоснабжения функционировали в штатном режиме		

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025 - 2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	пункт оценочного листа	Срок исполнения	отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	1.1.1.	июль	
2	Пересмотреть и утвердить положение о диспетчерской службе.	1.1.3	июль	
3	Утвердить техническим руководителем перечень документации для производственных служб.	1.1.4.2	июль	
4	Обеспечить наличие утвержденных эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения.	1.1.5	июль	
5	Пройти проверку знаний электротехническому персоналу, обеспечить наличие копии удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний.	1.6.1.1	июль	
6	Пройти проверку знаний теплотехническому персоналу, результаты проверки оформить.	1.6.1.1	июль	
7	Назначить организационно-распорядительным документом лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	1.1.8.1	июль	

8	Обеспечить наличие действующих, утвержденных инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	1.1.9	июль	
9	Утвердить программ противоаварийных тренировок. Оформить результаты прохождения противоаварийных тренировок согласно программам в журналах противоаварийных тренировок.	1.1.10	июль	
10	Утвердить температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, эксплуатационную инструкцию по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.	1.2.1	июль	
11	Разработать и утвердить Положение об организации ремонтного производства.	1.5	июль	
13	Провести техническое освидетельствование котлов, гидравлическое испытание котлов, внести информацию в паспорта водогрейных котлов.	1.6.1	июль	
15	Провести обязательные осмотры здания котельной и составить акты.	1.6.2	май, август	
16	Провести контрольные осмотры дымовой трубы. Составить акт.	1.6.3	май, август	
17	Провести гидравлические испытания тепловых сетей с оформлением акта проведения гидравлических испытаний.	1.6.5	май, июнь	
18	Провести промывку тепловых сетей, результаты промывки оформить актом.	1.6.7	май, июнь	
19	Провести наладку тепловых сетей и оформить технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения.	1.2.2	июль	
20	Провести опробование работоспособности насосов с оформлением актов.	1.6.9	июль	
22	Пересмотреть перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для проведения ремонтных работ. Оформить справку о последней инвентаризации в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности	1.6.11.2	июль	
23	Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	1.8	июль	
24	Выполнить план организационно-технических мероприятий подготовки к работе в ОЗП 2025-2026	3	июль	

Начальник участка



Д.А. Кузнецов